

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Araçatuba, 04 de fevereiro de 2019.

## REF.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CANAL DO CORREGO MACHADINHO E DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA AV POMPEU DE TOLEDO, entre as RUAS TUPINAMBAS E AV. DA SAUDADE e entre as RUAS TUPINAMBAS E RODOVIA MAL.RONDON (MARGINAL ANHANGUERA) - BAIRRO ICARAY - ARAÇATUBA – SP.**

*Prezados Senhores,*

Trata-se de resposta ao requerimento apresentado através de email, datado de 04/02/2019, após manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, informamos, conforme como segue:

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



**1- Quais as exigências técnicas a serem apresentadas quanto ao certificado de qualidade das aduelas e canal pré-moldadas**

R. – No edital houve um erro de nomenclatura, a soma entre 254 + 182 = 436,00 e não 798,00m, com indicado no edital, vale a soma correta, portanto as exigências técnicas será a comprovação de 436,00 metros.

A empresa licitante comprovando o subitem 3, não haverá a necessidade da comprovação do subitem 6.

**2- Existe jazida já disponibilizada pela prefeitura? Se já, qual a distancia (em km) até o obra?**

R. – Material do aterro item 19.1.5 da planilha de pavimentação, 4.14 da planilha do canal aberto e outros. A responsabilidade do material é da empresa licitante, foi utilizado como referencia uma distancia de 10km para o cálculo dos custo.

**3- Existe bota já disponibilizada pela prefeitura? Se já, qual a distancia (em km) até o obra?**

R. – Toda responsabilidade do material resultante da escavação deverá ser de responsabilidade da empresa licitante, inclusive o local de descarte credenciado (licenciado).

**4- Qual a situação quanto às licenças para intervenção no córrego? (Cestesb para APP e DAEE – outorga)?**

R. – Toda responsabilidade das licenças será do Município de Araçatuba.

**5- Qual a especificação técnica seguir para “BASE SOLO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE PARA SOLO ARENOSO”, especificamente com relação ao estabilizante químico a ser utilizado?**

R. – Deverá ser executada 20 cm de base solo estabilizado quimicamente, segundo as especificações do DER/SP, conforme memorial descritivo.

**6- Existe algum caso de desapropriação em andamento ou a ser pedido para a obra?**

R. – Toda responsabilidade das desapropriações será do Município de Araçatuba.

A

# SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



**7- Qual a especificação técnica para execução dos Drenos e Filtros com pedra 2.**

R. – Serão utilizadas nas concretagens dos passeios, ciclovias e nos assentamentos das aduelas.

**8- A ciclovia mostrada em projeto será executada em concreto, da mesma forma do passeio?**

R.- A ciclovia foi contemplada nos itens 19.1.7 e 19.1.8 concreto lançado com tela nervurada, e o passeio está contemplada no item 19.1.10.

**9- A sinalização durante a obra é por conta da Contratada?**

R. – A sinalização da obra é de responsabilidade da Empresa Licitante.

**10- O fechamento das vias para execução das travessias é por conta da Contratante?**

R. – O fechamento das vias será de responsabilidade do Município de Araçatuba, mediante solicitação da Empresa Licitante e de comum acordo com a fiscalização da obra.

**11- A sinalização (horizontal e vertical) da obra não faz parte do contrato?**


R. – A sinalização (horizontal e vertical) não faz parte deste processo licitatório, será de responsabilidade do Município de Araçatuba.

**12- No caso da necessidade de corte de árvore, isso será executado pelo contratante?**

R. – Corte de árvores e sua retirada será de responsabilidade do Município de Araçatuba.

**13- Os alambrados mostrados em projeto não são contemplados na planilha, isso não faz parte do contrato correto?**

R. – Os alambrados não estão contemplados neste processo licitatório será de responsabilidade do Município de Araçatuba.

  
Helio Massami Kussaba  
Engenheiro Civil - SMPUH  
CREA-SP 06008310-2

04/02/2019